



Powiat Warszawski Zachodni
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Utworzenie małej infrastruktury na terenie Powiatu Warszawskiego zachodniego – część 2 **zakup, dostawa i montaż namiotu sferycznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie.**

NAZWY I KODY CPV:

39522530-1 Namioty;
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty zmienne;

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. DANE OGÓLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem postępowania jest utworzenie małej infrastruktury na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie

1.2 CEL OPRACOWANIA

Przedmiot zamówienia obejmuje **zakup, dostawę i montaż** namiotu sferycznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup, dostawa i montaż namiotu sferycznego dedykowanego do celów dydaktycznych o powierzchni około 50m². Szkielet namiotu powinien mieć średnicę około 8m u podstawy. Konstrukcja szkieletu namiotu powinna być wykonana z rur stalowych lub aluminiowych odporna na obciążenie śniegiem i wiatrem (zgodnie z wymogami obowiązujących norm), oraz zapewniająca możliwość podwieszenia klimatyzatora na ścianach wewnętrznych namiotu. Plandeka zewnętrzna pokrywająca stelaż powinna być wykonana z PVC z dodatkową matą termoizolacyjną, wodoodporna, odporna na promieniowanie UV i odporna na warunki atmosferyczne, pozwalając na użytkowanie namiotu w każdej porze roku. Membrana na około 1/3 swojej powierzchni powinna być transparentna, stanowiąc okno panoramiczne, natomiast pozostałe 2/3 powierzchni ma być w jednolitym kolorze wybranym przez Zamawiającego po podpisaniu Umowy. Membrana powinna spełniać wymogi trudnopalności B1 wg DIN4102. Namiot sferyczny ma zostać wyposażony w stalową ościeżnicę i plastikowe drzwi wejściowe o szerokości światła min. 100cm. Dodatkowo dla optymalnego obiegu powietrza namiot powinien być wyposażony w wentylator typu „grzybek” na dachu oraz 4 sztuki wywietrzników wentylacyjnych na bocznych ścianach (służących do doprowadzenia powietrza) oraz 5 sztuk wywietrzników na dachu namiotu (służących do odprowadzania powietrza na zewnątrz namiotu sferycznego). Wzdłuż okna panoramicznego należy zamontować zasłonę welurową w

kształcie półksiężyca. Namiot sferyczny montowany na geowkrętach zamocowane w ziemię. Podłogę w namiocie stanowić ma podest drewniany montowany na geowkrętach

Uwaga w przypadku zaproponowania rozwiązań równoważnych wymagane są rysunki poglądowe przedstawiające proponowane urządzenie. Wybór kolorystyki urządzeń zostanie dokonany po przedstawieniu palety barw Zamawiającemu.

Namiot sferyczny powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13782. Wszystkie elementy namiotu sferycznego i podestu muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty, które dopuszczają możliwość ich użytkowania w krajach Unii Europejskiej.

Dostawca urządzeń musi w swojej ofercie uwzględnić wszystkie materiały niezbędne do trwałego i bezpiecznego przymocowania urządzeń do podłoża (w tym śruby, łączniki, fundamenty itp.).

Okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi 24 miesiące.

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Teren Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie jest jako typowy teren przyszkolny. Wokół budynków znajdują się: utwardzony dojazd i chodniki, zabudowania gospodarcze i techniczne, trawniki oraz ozdobna zieleń parkowa. Namiot sferyczny planuje się zlokalizować na terenie boiska szkolnego.

3.2 UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. nr 213 poz.1397) oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikacją przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, przedmiotowa inwestycja:

- nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
- nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym inwestycja nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, ani też uzyskania decyzji środowiskowej.

Prace będą wykonywane na terenach czynnych obiektów, gdzie przebywają dzieci!

Załączniki:

1. mapa przedstawiająca lokalizację namiotu sferycznego